ROTEC

Vertriebsgesellschaft für Elektrotechnik mbH
Hans-Böckler-Straße 29
D-73230 Kirchheim
Telefon +49 (0)7021 5049-0
Telefax +49 (0)7021 5049-29
info@rotec-gmbh.com
www.rotec-gmbh.com

Funktions-Anzeige Omnitest VLP

Kontroll-Leuchte	L1-N	L2-N	L3-N	Ergebnis
Schalterstellung				
L1, L2, L3				OK
L1, L2, L3				N unterbrochen, oder Kurzschluß
L1, L2, L3				L1 unterbrochen
L1, L2, L3				L2 unterbrochen
L1, L2, L3				L3 unterbrochen
L1				OK
L1				L1 unterbrochen, oder Kurzschluß
L1				Kurzschluss L1 - L2
L1				Kurzschluß L1 - L3
L2				OK
L2				L2 unterbrochen, oder Kurzschluß
L2				Kurzschluß L1 - L2
L2				Kurzschluß L2 - L3
L3				OK
L3				L3 unterbrochen, oder Kurzschluß
L3				Kurzschluß L1 - L3
L3				Kurzschluß L2 - L3

Kontroll-Leuchte leuchtet: